

Mercasturias ha solicitado presupuestos para las actuaciones que se detallan a continuación. Se invita a presentar ofertas para las mismas hasta el próximo viernes 27 de octubre de 2017 a las 15:00 horas.

- Presupuesto de reparación de un hundimiento en el pavimento del carril de salida del recinto. Requerirá el corte en el aglomerado, en unas dimensiones aproximadas de 5x5 metros, la reparación y adecuación del sustrato y la reposición de la capa de rodadura. Es imprescindible visitar el lugar de la actuación para la correcta valoración de la misma.
- Presupuesto de reparación de la cubierta metálica del pórtico de entrada. Se trata de la sustitución de la cubierta de chapa grecada y los canalones existentes, o en su defecto, el rastrelado y cubrición de la actual cubierta con la nueva. En ambos casos, se requiere que el material aportado tenga función aislante anticondensación. Es imprescindible visitar el lugar de la actuación para la correcta valoración de la misma.
- Presupuesto de sustitución de las planchas traslúcidas de policarbonato de los lucernarios de la nave nº 2. Las dimensiones de las mismas son de 6 x 2.10. Se incluirá todo el material accesorio necesario (perfiles, tornillos, uniones....) Es imprescindible visitar el lugar de la actuación para la correcta valoración de la misma.
- Presupuesto de sustitución de la cubierta de chapa de la nave nº 2. Se trata de una chapa de perfil M.T.32 de 0,6mm. Todos los medios de elevación, materiales auxiliares y eliminación de residuos atendiendo a la legalidad vigente estarán descritos y valorados. Es imprescindible visitar el lugar de la actuación para la correcta valoración de la misma.
- Presupuesto de instalación de una derivación individual para el local número 31 de la nave nº 2, junto con el equipamiento interior mínimo necesario para la emisión del correspondiente boletín de instalación, válido para contratar el suministro eléctrico. Se valorará

por separado la derivación individual, la instalación interior y la emisión del correspondiente certificado. Es imprescindible visitar el lugar de la actuación para la correcta valoración de la misma.

- Presupuesto de reposición de panelado frigorífico de 100 mm y de instalación de doble puerta batiente para el local número 31 de la nave nº 2. Es imprescindible visitar el lugar de la actuación para la correcta valoración de la misma.